

国家耐火材料质量检验检测中心
检 验 报 告

国耐材质检(委)字(2025)第 1651A 号 (合同号: 2025111709) 共 2 页 第 1 页

单位名称	榕融新材料技术（广西）有限公司	委托日期/ 检验开始日期	2025-11-17
单位地址	广西壮族自治区百色市右江区百东新区百信贤路	特征状态	毯
试样名称	氧化铝纤维针刺毯	试样数量	1卷
牌号编号	LSY G037 10/128/4000*700*10/128 FT-251112B#6-8	检验结束日期/ 报告日期	2025-12-11
检 验 结 果			
检验项目	单 值	平均值	检验依据或说明
体积密度 kg/m ³	138 140 139	139	GB/T 17911-2018
抗拉强度 kPa	-----	535	GB/T 17911-2018
渣球 [>0.212mm] %	-----	0	GB/T 17911-2018
渣球 [>0.075mm] %	-----	1	GB/T 17911-2018
渣球 [>0.045mm] %	-----	1	GB/T 17911-2018
加热永久线变化 [1400℃×24h] %	-0.4 -0.4 -0.5	-0.4	GB/T 17911-2018
加热永久线变化 [1500℃×24h] %	-0.5 -0.5 -0.5	-0.5	GB/T 17911-2018
加热永久线变化 [1600℃×24h] %	-0.8 -0.6 -0.7	-0.7	GB/T 17911-2018
导热系数 [热面温度: 600℃] W/(m·K)	0.078	-----	YB/T 4130-2005 (2017)
导热系数 [热面温度: 1000℃] W/(m·K)	0.140	-----	YB/T 4130-2005 (2017)
导热系数 [热面温度: 1200℃] W/(m·K)	0.193	-----	YB/T 4130-2005 (2017)
灼减 %	0.051	-----	GB/T 21114-2019
备 注	/		
声 明	1. 检验报告无“检验报告专用章”及编制、审核、批准人签字无效。 2. 检验报告涂改无效。 3. 复制检验报告无效。 4. 客户委托送检的，其检验数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。 5. 客户提供的样品来源信息，本中心不负责真实性。 6. 客户要求的偏离，检测结果不作为检测样品的符合性的证明。 7. 检验报告若有异议，应于收到检验报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。		

编制：韩丹 韩丹 审核：章艺 章艺 批准：

国家耐火材料质量检验检测中心
检 验 报 告

国耐材质检(委)字(2025)第 1651A 号 (合同号: 2025111709) 共 2 页 第 2 页

单位名称	榕融新材料技术（广西）有限公司	委托日期/ 检验开始日期	2025-11-17	
单位地址	广西壮族自治区百色市右江区百东新区百信贤路	特征状态	毯	
试样名称	氧化铝纤维针刺毯	试样数量	1卷	
牌号编号	LSY G037 10/128/4000*700*10/128 FT-251112B#6-8	检验结束日期/ 报告日期	2025-12-11	
检 验 结 果				
检验项目		单 值	平均值	检验依据或说明
SiO ₂ %		27.12	-----	GB/T 21114-2019
Al ₂ O ₃ %		72.41	-----	GB/T 21114-2019
Fe ₂ O ₃ %		0.07	-----	GB/T 21114-2019
TiO ₂ %		0.03	-----	GB/T 21114-2019
CaO %		0.03	-----	GB/T 21114-2019
MgO %		0.06	-----	GB/T 21114-2019
K ₂ O %		0.02	-----	GB/T 21114-2019
Na ₂ O %		0.11	-----	GB/T 21114-2019
以 下 空 白				
备 注		/		
声 明		1. 检验报告无“检验报告专用章”及编制、审核、批准人签字无效。 2. 检验报告涂改无效。 3. 复制检验报告无效。 4. 客户委托送检的，其检验数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。 5. 客户提供的样品来源信息，本中心不负责真实性。 6. 客户要求的偏离，检测结果不作为检测样品的符合性的证明。 7. 检验报告若有异议，应于收到检验报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。		

编制：韩丹 韩丹 审核：章艺 章艺 批准：闻彪 闻彪